



ZENTRALVERBAND  
DEUTSCHES  
BAUGEWERBE ZDB

## Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks

auf Bundesebene  
2017

### Fliesen-, Platten- und Mosaikleger

---

#### Arbeitsprobe

Gemäß Zeichnung sind Wandfliesen im Format 15 \* 15 cm kombiniert mit Steinzeug-Mosaik 5 \* 5 cm als farbige Einlagen sowie Diagonal- und Rundschnitten im Dünnbett an den Wandflächen zu verlegen. Die Mittelpunkte/Radien für die Rundschnitte sind auf der Zeichnung vorgegeben.

#### Materialbedarf pro Teilnehmer

1. 132 Stück ABK Stg-Wfl. 15 \* 15 cm PLURAL 116-1002 H azur hell
2. 22 Stück ABK Stg-Wfl. 15 \* 15 cm PLURAL 116-1112 H neutr. 2 anthrazit
3. 11 Stück ABK Stg-Wfl. 15 \* 15 cm PLURAL 116-1114 H neutr. 4 graph.schw
4. 4 Stück ABK Stg-Wfl. 15 \* 15 cm PLURAL 116-1111 H neutr. 1 tiefschwarz
5. 30 Stück ABK Stg-Wfl. 15 \* 15 cm PLURAL 116-1120 H neutr. 10 aktivweiß
6. 88 Stück ABK Stg-Wfl. 15 \* 15 cm PLURAL 116-1022 H ocker hell
7. 30 Stück ABK Stg-Wfl. 15 \* 15 cm PLURAL 116-1038 H sandgrau hell
8. 44 Stück ABK Stg-Wfl. 15 \* 15 cm PLURAL 116-1032 H oxidrot dunkel
9. 30 Stück ABK Stg-Wfl. 15 \* 15 cm PLURAL 116-1034 H steingrau hell
10. 7 Tfl. ABK Stz-Mos. 5 \* 5 cm PLURAL 705-2111 H neutr. 1 tiefschw.
11. 7 Tfl. ABK Stz-Mos. 5 \* 5 cm PLURAL 705-2120 H neutr. 10 aktivweiß

- Angegebene Fliesenmaße sind Nennmaße.
- Steingut Werksmaße 147\*147\*6,5 mm + 3 mm Fuge
- Steinzeug-Mosaik Werksmaße 47\*47\*6,5 mm + 3 mm Fuge
- Berechnungen ausgehend von Achsmaßen, Fugenmittelpunkt

#### **(bitte unbedingt gleiche Kaliber bestellen)**

- 50 kg Dünnbettmörtel
- 25 kg Dünnbettmörtel schnellerhärtend
- 32 Stück Gasbetonsteine 25 \* 60 \* 10 cm
- 1 Stück Folie zum Schutz der Bodenfläche ca. 3,00 \* 1,00 m

### **Persönliche Ausrüstung der Teilnehmer**

- baustellenübliche Werkzeuge für die Dünnbettverlegung,

zusätzlich und ganz wichtig

- **1 Stück Rundscheider oder Zirkel**
- Elektrowerkzeuge dürfen nicht verwendet werden,
- Rührquirl und stationäre Bohreinrichtungen davon ausgenommen.

### **Von der Austragungsstelle bereit zu halten**

- Rührgerät und Rühreimer, Besen allgemein
- 2 Stück Eimer je Teilnehmer
- 1 Stück Richtlatte 1,50 m Länge je Teilnehmer
- evtl. 2 Rundscheider bereit halten als Reserve

### **Arbeitsplatzbedarf**

- Gesamtgrundfläche ca. 3,00 \* 3,00 m
- Arbeitstisch auf Böcken ca. 1,50 \* 1,50 m mit glatter Oberfläche

Der Rohkörper ist von den Teilnehmern selbst herzustellen. Die Wandkonstruktion ist mit Gasbetonsteinen (10 cm stark) aufzubauen.