



ZENTRALVERBAND
DEUTSCHES
BAUWERBE ZDB

Herzlich Willkommen

68. Deutsche Meisterschaft in den Bauberufen

Maurer/in
10. bis 11. November 2019

Wettbewerbsunterlagen



ZENTRALVERBAND
DEUTSCHES
BAUWERBE ZDB

BILDUNGS- UND
TAGUNGSZENTREN
DER BAUWIRTSCHAFT



BAU
ABC
ROSTRUP

Akademie
Nord



Inhaltsverzeichnis

Beschreibung	Seite
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2
Grundriss / Arbeitsplatz	3
Modul 1	
Aufgabenstellung	4
Arbeitsplan inkl. Materialliste	5
Modul 2	
Aufgabenstellung	6
Arbeitsplan inkl. Materialliste	7
Modul 3	
Aufgabenstellung	8
Arbeitsplan inkl. Materialliste	9
Schnittskizzen	10



68. Deutsche Meisterschaft

2019

Maurer/in

Aufgabenstellung Modul 1:

Das Modul 1 besteht aus Klinkermauerziegel (NF-Format) im Läuferverband als 11,5-er Sichtmauerwerk. In einem umlaufenden Rahmen als Rollschicht ist die „Rübenwalder Mühle“ eingefasst. Die einzelnen Schichten sind auf unterschiedlichen Ebenen herzustellen. Das Mauerwerk zwischen den „Windmühlenräder“ wird verputzt.

Materialbedarf pro Teilnehmer:

Modul 1	190	Stück	Klinkermauerziegel (NF-Format)
	70	litr.	Mauermörtel

Arbeitsplatzbedarf pro Teilnehmer:

ca. 4,00 m x 3,50 m

Bitte dringend beachten:

Die Mauerwerksrückseite ist lediglich vollfugig auszuführen und der Mörtel grob abzustreifen.

Mit Modul 2 darf erst begonnen werden, wenn Modul 1 komplett fertig gestellt wurde. Nach Beginn mit Modul 2 dürfen an Modul 1 keinerlei Arbeiten mehr ausgeführt werden.



68. Deutsche Meisterschaft

2019

Maurer/in

Aufgabenstellung Modul 2:

Das Modul 2 besteht aus Klinkermauerziegel (DF-Format) im Läuferverband als Sichtmauerwerk. Die 11,5er Wandscheibe ist mit einem umlaufenden Rahmen als Rollschicht eingefasst. In die 11,5er Wandscheibe ist das Ornament der Jahreszahl 2019 auf unterschiedlichen Mauerwerksebenen einzuarbeiten.

Materialbedarf pro Teilnehmer:

Modul 2	144	Stück	Klinkermauerziegel (DF-Format)
	50	ltr.	Mauermörtel

Arbeitsplatzbedarf pro Teilnehmer:

ca. 4,00 m x 3,50 m

Bitte dringend beachten:

Die Mauerwerksrückseite ist lediglich vollfugig auszuführen und der Mörtel grob abzustreifen.

Mit Modul 3 darf erst begonnen werden, wenn Modul 2 komplett fertig gestellt wurde. Nach Beginn mit Modul 3 dürfen an Modul 2 keinerlei Arbeiten mehr ausgeführt werden.



68. Deutsche Meisterschaft

2019

Maurer/in

Aufgabenstellung Modul 3:

Das Modul 3 besteht aus Klinkermauerziegel (DF-Format) als stehender Rundbogen und verbindet die Module 1 und 2.

Materialbedarf pro Teilnehmer:

Modul 3	45	Stück	Klinkermauerziegel (DF-Format)
	20	ltr.	Mauermörtel

Arbeitsplatzbedarf pro Teilnehmer:

ca. 4,00 m x 3,50 m

Bitte dringend beachten:

Die Mauerwerksrückseite ist lediglich vollfugig auszuführen und der Mörtel grob abzustreifen.

Mit Modul 3 darf erst begonnen werden, wenn Modul 2 komplett fertig gestellt wurde. Nach Beginn mit Modul 3 dürfen an Modul 2 keinerlei Arbeiten mehr ausgeführt werden.